

รายละเอียดกำหนดราคากลางโครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

โครงการ งานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายทาง บ้านบึงมิ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอลำดวนสุราชธานี

ระยะทางก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 1,205.00 เมตร

ประเภทของผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร

งานซ่อมแซมถนนลาดยาง

- งานปูผิวลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ประเภทงานทาง					
1	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Pavement In Place Recycling)					
	1.1 งานหินคลุกเสริมระดับผิวทาง	ลบ.ม.	-	744.66	-	
	1.2 งานขุดหรือชั้นพื้นทางหินคลุกเดิมลึก 0.10 เมตร แล้วบดอัด	ตร.ม.	-	11.06	-	
	1.3 งาน Pavement In Place Recycling ขุดลึก 0.15 เมตร	ตร.ม.		66.56	-	
	1.4 งาน Prime Coat	ตร.ม.		14.82	-	
	1.5 งานลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 เมตร	ตร.ม.		235.94	-	
	รวม				-	
2	งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต					
	2.1 งาน Prime Coat	ตร.ม.	6,025.00	14.82	89,296.82	
	2.2 งานลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 เมตร	ตร.ม.	6,025.00	235.94	1,421,538.50	
	รวม				1,510,835.32	
3	งานตีเส้นจราจร แบ่งทิศทางจราจร					
	3.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	301.25	229.00	68,986.25	
	รวม				68,986.25	
สรุป	รวมต้นทุนงานทางเป็นเงินทั้งสิ้น				1,579,821.57	

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิพร ฤกษ์โส)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....

(นายสุภาวดี อึ้งอิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เมืองศรีโค

(ลงชื่อ).....

(นายโชคพิพัฒน์ บุญไธสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศร สุทัศน์)

นักพัฒนาชุมชน