

ประมาณราคาก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม (2 ช่อง x 3.00 เมตร x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร)
 ที่ทำการอำเภอเมืองใน

22-มี.ค.-61

ประเภทงาน ก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม (2 ช่อง x 3.00 เมตร x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร)
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการอำเภอเมืองใน
 สถานที่ก่อสร้าง ห้วยกุดตากร้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าศาลา ตำบลชีทวน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วัสดุก่อสร้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	351,051.64	1.3060	458,473.45 0.00	
สรุป	รวมเป็นเงิน คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			458,473.45 458,000.00	

ประมาณราคา.....
 (นายปัทวิ จันทร์เขียว)
 ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.ชีทวน
 ตรวจ.....
 (นายสาธิต โสเสมอ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชีทวน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ได้เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลางได้
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายสุรัตน์ อวยพรตั้ง)
 ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญพิเศษ)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสาธิต โสเสมอ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชีทวน
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายพคุณ สุขสำราญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สหธาตุ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายคมสันต์ อินทร์งาม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สร้างถ่อ


ประมาณราคาก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม (2 ช่อง x 3.00 เมตร x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร)


สถานที่ก่อสร้าง ห้วยกุดตากร้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าศาลา ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายประมาณราคา ที่ทำการอำเภอเขื่องใน

เมื่อวันที่....20.... เดือน...มีนาคม.....พ.ศ....2561....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานดินซุด							
	งานดินซุด	86.4	ลบ.ม.		99.00	99.00	8,553.60	ราคายังไม่
	งานดินถมเกลี่ยปรับแต่ง	150	ลบ.ม.	50.00	99.00	149.00	22,350.00	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	45.94	ลบ.ม.	1,679.05	436.00	2,115.05	97,165.40	รวมภาษี
3	งานคอนกรีตหยาบ	3.07	ลบ.ม.	1,599.52	398.00	1,997.52	6,132.39	มูลค่าเพิ่ม
4	งานเหล็กเสริม							
	- RB ขนาด 6 มม.	0.04	ตัน	21,682.95	3,100.00	24,782.95	991.318	
	- RB ขนาด 9 มม.	0.03	ตัน	20,789.24	3,100.00	23,889.24	716.68	
	- RB ขนาด 19 มม. (Dowel)	0.10	ตัน	20,313.09	1,900.00	22,213.09	2,221.31	
	- DB ขนาด 12 มม.	3.06	ตัน	21,966.68	1,900.00	23,866.68	73,032.04	
	- DB ขนาด 16 มม.	1.6	ตัน	20,410.88	1,900.00	22,310.88	35,697.41	
	-DB ขนาด 20 มม.	1.79	ตัน	19,961.54	1,900.00	21,861.54	39,132.16	
	- DB ขนาด 25 มม.							
5	ลวดผูกเหล็ก	130	กก.	28.98		28.98	3,767.40	
6	งานไม้แบบ คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์	90.00	ลบ.ฟ.	389.72	104.88	494.60	44,514.00	
7	ตะปูตอกแบบ	45	กก.	36.92		36.92	1,661.40	
8	Joint Filler	6.93	ตร.ม.	70.00		70.00	485.10	
9	ทรายถมข้าง Box (แน่น)	20.88	ลบ.ม.	303.74	99.00	402.74	8,409.21	
10	ลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง	24.00	ลบ.ม.	160.26	99.00	259.26	6,222.24	
11	งานอื่น ๆ							
ยอดยกไป							351,051.64	

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
(นายปทรี จันทรชีวะ)
ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.ชีทวน

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายสาธิต โสเสมอ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชีทวน