

สรุปประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ที่ทำการอำเภอเชิงइन อำเภอเชิงइन จังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ประมาณราคา 20 มีนาคม 2561

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการอำเภอเชิงइन อำเภอเชิงइन จังหวัดอุบลราชธานี
 รหัสสายทาง ภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลชีหวน อำเภอเชิงइन จังหวัดอุบลราชธานี
 ลักษณะสายทางเดิม
 ชนิดผิวทาง ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง ถนนลูกรัง กว้าง 0.00 เมตร
 ระยะทางดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 205.000 เมตร ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 ม.
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,025.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 ช่วง กม. 0 ถึง กม. 0

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	388,621.10	1.3035	506,567.60	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			506,567.60	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนบาทถ้วน)			500,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.205 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,439,024.39 บาท
 เฉลี่ยราคา ตารางเมตร ละ 487.80 บาท

ประมาณราคา.....

(นายปัทวิ จันทร์เขียว)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายสาริต โสเสมอ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายสุรัตน์ อวยพรส่ง)
 ปลัดอำเภอเชิงइन

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติเพราะ.....

(นายสมมาฤทธิ์ โพธิ)
 นายอำเภอเชิงइन

ขอรับรองว่าเป็นเอกสารประกอบโครงการ

(นายสฤติย์ ปัทมวัฒน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

รายละเอียดการประมาณราคา


รหัสสายทาง ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ระยะทาง 205.000 เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 วางท่อระบายน้ำ Dia 0.40x1.00 เมตร		ท่อน	345.97	55.00	400.97	-	
	1.2 ลงลูกรังปรับพื้นที่		ลบ.ม.	152.83	99.00	251.83	-	
	1.3 เกลี่ยปรับผิวทางเดิม	1,230.00	ตร.ม.	-	2.50	2.50	3,075.00	
	1.4 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	831.24	56.51	887.75	-	
	1.5 ลูกรังไหลทางพร้อมเกลี่ย	30.75	ลบ.ม.	152.83	99.00	251.83	7,743.77	
	1.6 งานทรายรองพื้น	51.25	ลบ.ม.	250.00	99.00	349.00	17,886.25	
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทาง คสล.(ผสมไม้)	153.75	ลบ.ม.	1,555.86	436.00	1,991.86	306,248.48	
	2.2 เหล็กเสริม WIRE MESH Ø 3.2 มม. @0.10x0.30 ม.	1,025.00	ตร.ม.	28.00	5.00	33.00	33,825.00	
	2.3 เหล็กเสริมขนาด DB 12	90.00	กก.	18.52	5.00	23.52	2,116.80	
	2.4 เหล็กเสริมขนาด RB 15	65.00	กก.	17.52	5.00	22.52	1,463.80	
	2.5 ตัวยึดต่อคอนกรีต และหยอดยาง joint	100.00	ม.	56.00	22.16	78.16	7,816.00	
	2.6 แบบข้างคิติดตามยาว 2 ข้าง	410.00	ม.		20.60	20.60	8,446.00	
	2.7 ปุ่มผิวทางคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทางและทางเชื่อม							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	รวม						388,621.10	

ขอรับรองว่าเป็นเอกสารประกอบโครงการ



(นายสตีตย์ ปัทมวัฒน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒