

บัญชีแสดงรายการวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ : โครงการขุดลอกหนองจอก บ้านยางโยภาพ หมู่ที่ 4 ตำบลยางโยภาพ

สถานที่ดำเนินการ : หนองจอก บ้านยางโยภาพ หมู่ที่ 4 ตำบลยางโยภาพ อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน : ขนาดปาก กว้าง 30.00 x 80.00 เมตร กั้นสระ กว้าง 25.00 x 75.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,900 ลบ.ม

ประมาณราคาโดย : นาย สราวุธ ดอกอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน ประมาณราคาวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานที่ 1 (ค่าจ้างต้นทุน)								
1.1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานขุดต่อ รางไปตามแนวลำห้วย	1.00	งาน		-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	รวมค่างานเตรียม (1)							7,500.00	
1.2	งานขุดลอก								
	- ดินขุด ถมคันดินรอบสระเก็บน้ำ	1,900.00	ลบ.ม		-	25.00	47,500.00	47,500.00	
	รวมค่างานดินขุด (2)							47,500.00	
1.3	งานเก็บความเรียบร้อย								
	- เกรต ปรับเกลี่ยคันดิน ตลอดแนว	1.00	งาน		-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	รวมค่างานเก็บความเรียบร้อย (3)							7,500.00	
1.4	งานระบบระบายน้ำ								
	- ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด 0.60x1.00 ม.	20.00	ฟอน	720.00	14,400.00	150.00	3,000.00	17,400.00	
	- งานตาดคอมกรีตปากท่อระบายน้ำ ทน 0.10 เมตร	16.00	ตร.ม	350.00	5,600.00	75.00	1,200.00	6,800.00	
	รวมค่างานระบบระบายน้ำ (4)							24,200.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุน (1) + (2) + (3) + (4)							86,700.00	

(นายสราวุธ ดอกอินทร์)

นายช่างโยธำชำนาญงาน