กอง ช่างเทศบาลตำบลเขมราฐ

การประมาณราคา โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต แบบ ปร.4 แผ่นที่1/1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนธรรมภาณ หมู่ที่ 8 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 8.50 - 9.00 เมตร. ยาว 315 เมตร. หนา 0.04 เมตร. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,756 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบเทศบาลตำบลเขมราฐ

ประมาณการวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ประมาณการโดย นายอรรถพล บุญก้อน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานทำความสะอาดผิวทางเดิม	2,756.00	ตร.ม	-	-	8.00	22,048.00	22,048.00	
2	งานปรับระดับฉาบผิวทางที่ชำรุด	450.00	ตร.ม	-	-	41.99	18,895.50	18,895.50	
	(Skin Patch)								
3	งานผิวทาง								
	งาน Tack Coat	2,756.00	ตร.ม	10.69	29,461.64	6.22	17,142.32		
	งาน Asphaltic Concrete	2,756.00	ตร.ม	183.27	505,092.12	-	-	505,092.12	หนา 4 ซม.
4	งานตีเส้นจราจร								
	สีเทอร์โมพลาสติก	75.60	ตร.ม	280.00	21,168.00	-	-	21,168.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							613,807.58	