

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำนวยความสะดวกสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 10/2568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น	1,114	ตร.ม.	279.00		94.00	104,716.00	415,522.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาเต็มแผ่น	303	ตร.ม.	569.00		176.00	53,328.00	225,735.00	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	668	ม.	114.00		44.00	29,392.00	105,544.00	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น	182	ม.	169.00		62.00	11,284.00	42,042.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	947	ตร.ม.	66.00		87.00	82,389.00	144,891.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	441	ตร.ม.	80.00		105.00	46,305.00	81,585.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตเทียม ขนาด 24"x24"	293	ตร.ม.	265.00		174.00	50,982.00	128,627.00	
	- ผนังอิฐบล็อก ไประบายอากาศ	34	ตร.ม.	175.00		65.00	2,223.00	8,208.00	
	รวมงานข้อ 2.3							1,152,154.00	
2.4	งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น								
	- F1 พื้นทำผิวทรายล้าง (พื้นผิวมันได้ทางเข้า, พื้นทางลาด)	48	ตร.ม.	334.00		104.00	4,963.00	20,901.00	
	- F2 พื้นทำผิวหินขัดกับที่ (พื้นผิวมันได้หลัก)	8	ตร.ม.	189.80		198.00	1,584.00	3,102.00	
	- F3 พื้นปูกระเบื้องhomogeneous tile ขนาด 24"x24" (พื้นที่ทั่วไป)	1,161	ตร.ม.	746.00		222.00	257,678.00	1,123,568.00	
	- F4 พื้นปูกระเบื้องhomogeneous tile ผิวมัน ขนาด 24"x24" (พื้นที่ห้องน้ำ)	139	ตร.ม.	744.00		222.00	30,827.00	134,139.00	
	- F5 พื้นทำผิวทรายล้าง สลับกระเบื้อง ขนาด 4"x4"	34	ตร.ม.	335.00		201.00	6,860.00	18,294.00	
	และ ขนาด 12"x12" เมต (พื้นโรงทางเข้าตามแบบ)					-	-	-	
	- F6 พื้นทำผิวเรียบ ทำผิวมันซีเมนต์ทาสี 5 ชั้น (หลังคา ค.ส.ล.)	17	ตร.ม.	385.00		-	-	6,622.00	
	- บัวเชิงผนังไม่เสียดราชนะที่เพอร์ซิเมนต์ (กลุ่มโถงสี่เหลี่ยม)(F2,F3)	557	ม.	45.00		40.00	22,262.00	47,307.00	
	รวมงานข้อ 2.4							1,353,933.00	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอคอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 10/2568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	4	ชุด	23,880.00	95,520.00	-	-	95,520.00	
	- ป1a	1	ชุด	14,725.00	14,725.00	-	-	14,725.00	
	- ป2	7	ชุด	23,880.00	167,160.00	-	-	167,160.00	
	- ป2a	2	ชุด	24,400.00	48,800.00	-	-	48,800.00	
	- ป3	5	ชุด	16,895.00	84,475.00	-	-	84,475.00	
	- ป4	4	ชุด	18,085.00	72,340.00	-	-	72,340.00	
	- ป5	17	ชุด	5,790.00	98,430.00	-	-	98,430.00	
	- ป6	1	ชุด	7,670.00	7,670.00	-	-	7,670.00	
	- ป7	4	ชุด	7,330.00	29,320.00	-	-	29,320.00	
	- ป8	4	ชุด	5,520.00	22,080.00	-	-	22,080.00	
	- ป9	18	ชุด	3,120.00	56,160.00	-	-	56,160.00	
	- ป10	4	ชุด	2,880.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
	- น1	103	ชุด	7,450.00	767,350.00	-	-	767,350.00	
	- น1a	7	ชุด	7,620.00	53,340.00	-	-	53,340.00	
	- น1b พร้อมเคาน์เตอร์ คสล. บุพื้นแกรนิต	1	ชุด	9,085.00	9,085.00	-	-	9,085.00	
	- น2	33	ชุด	3,850.00	127,050.00	-	-	127,050.00	
	- น2a	2	ชุด	2,445.00	4,890.00	-	-	4,890.00	
	- น3 พร้อมเคาน์เตอร์ คสล. บุพื้นแกรนิต	2	ชุด	11,860.00	23,720.00	-	-	23,720.00	
	- น4 พร้อมเคาน์เตอร์ คสล. บุพื้นแกรนิต	2	ชุด	7,360.00	14,720.00	-	-	14,720.00	
	- น5	3	ชุด	2,690.00	8,070.00	-	-	8,070.00	
	รวมงานข้อ 2.5							1,716,425.00	

[Signature]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)**
สถานที่ก่อสร้าง อำเภออนนเขต จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ S62021.AR 61128,SN-62021.EE 62002,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 10/2568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- WC.1 โถส้วมนั่งราบบนฝั้วสีขาว	23	ชุด	6,500.00	149,500.00	450.00	10,350.00	159,850.00	
	- LAV.1 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง มีขาตั้งลอย	5	ชุด	2,115.00	10,575.00	450.00	2,250.00	12,825.00	
	- M.1 ชุดกระจกทรงกลม ขนาด $\varnothing$ 50 ซม.	4	ชุด	1,401.87	5,607.00	70.00	280.00	5,887.00	
	- Shelf ใ้หิ้งวางของ	5	ชุด	590.00	2,950.00	70.00	350.00	3,300.00	
	- LAV.2 อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์	18	ชุด	2,877.00	51,786.00	450.00	8,100.00	59,886.00	
	- M.2 กระจกเงารอบรูปเขียน หนา 6 มม. ขนาด0.60x1.00ม.	12	ชุด	1,120.00	13,440.00	70.00	840.00	14,280.00	
	- PR.1 โถปัสสาวะชาย	12	อัน	2,224.00	26,688.00	450.00	5,400.00	32,088.00	
	- BATH.1 ชุดอาบนํ้าสำเร็จรูปพร้อมฝักอาบน้ำ	3	อัน	16,680.00	50,040.00	1,000.00	3,000.00	53,040.00	
	- SH1 ที่วางสบู่	3	อัน	275.00	825.00	70.00	210.00	1,035.00	
	- PH1 ที่ใส่กระดาษชำระ	23	อัน	340.00	7,820.00	70.00	1,610.00	9,430.00	
	- SH ฝักบัวอาบนํ้า ชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	3	ชุด	550.00	1,650.00	70.00	210.00	1,860.00	
	- CS ชุดสายฉีดชำระ	23	อัน	300.00	6,900.00	35.00	805.00	7,705.00	
	- สติ๊กเกอร์(ลายชำระ+อ่างล้างหน้า)	46	อัน	265.00	12,190.00	35.00	1,610.00	13,800.00	
	- H1 ขอบเขานํ้า	19	อัน	159.00	3,021.00	25.00	475.00	3,496.00	
	- HR1 ราวจับประตูตัวแอลชนิดติดตั้งด้านขวา $\varnothing$ 38 มม.	1	อัน	2,400.00	2,400.00	70.00	70.00	2,470.00	
	- HR2 ราวจับประตูตัวแอลข้างซ้าย $\varnothing$ 38 มม. จำนวน 2 ตัว	2	อัน	6,580.00	13,160.00	70.00	140.00	13,300.00	
	- K.1 ก๊อมนํ้าอ่างล้างหน้า LAV1 และ LAV2 ให้ใช้ก๊อกเดี่ยวแบบก้านโยก	23	ชุด	560.00	12,880.00		-	12,880.00	
	- K.2 ก๊อมนํ้าล้างพื้น ติดผนังคยอว	9	อัน	1,150.00	10,350.00	25.00	225.00	10,575.00	
	- ชุดห้องนํ้าสำเร็จรูป (เต็มห้อง)	12	ชุด	13,500.00	162,000.00	800.00	9,600.00	171,600.00	
	- ชุดห้องนํ้าสำเร็จรูป (ครึ่งห้อง)	6	ชุด	7,500.00	45,000.00	650.00	3,900.00	48,900.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวปูหินแกรนิต	37	ม.	2,370.00	88,046.00	-	-	88,046.00	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง **มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น** กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มคอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ S62021.AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 10/2568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 2.6							726,253.00	

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภออมตแดง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ S62021.AR 61128,SN-62021.EE 62002,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 พฤษภาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 10/2568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได								
	ST.1								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวหน้าขัดกับที่	45.60	ม.	190.00	8,664.00	198.00	9,029.00	17,693.00	
	- จุ่มกบ้นไคสแตนเลส ขนาดกว้าง 2"	33.60	ม.	150.00	5,040.00	40.00	1,344.00	6,384.00	
	- ราวจับสแตนเลสขนาด Ø 40 มม. +รับราวจับสแตนเลสขนาด 20x10 มม.	7.52	ม.	365.00	2,745.00	-	-	2,745.00	
	- ราวจับสแตนเลสขนาด 50x10 มม.	17.92	ม.	1,865.00	33,421.00	-	-	33,421.00	
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ที่เพนเจอร์ซีเมนต์	15.52	ม.	45.00	698.00	45.00	698.00	1,396.00	
	ST.2								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง	11.00	ม.	334.00	3,674.00	104.00	1,144.00	4,818.00	
	- จุ่มกบ้นไคสแตนเลส 3 เส้น หยอดแร่กากเพชรกันสนิม	9.00	ม.	200.00	1,800.00	130.00	1,170.00	2,970.00	
	- บัวเชิงผนังทรายล้าง	2.84	ม.	54.00	153.00	70.00	199.00	352.00	
	ST.3								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง	18.50	ม.	334.00	6,179.00	104.00	1,924.00	8,103.00	
	- จุ่มกบ้นไคสแตนเลส 3 เส้น หยอดแร่กากเพชรกันสนิม	16.50	ม.	200.00	3,300.00	40.00	660.00	3,960.00	
	- บัวเชิงผนังทรายล้าง	2.84	ม.	54.00	153.00	70.00	199.00	352.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง 2 ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอคอนมณฑล จังหวัดอุบลราชธานี


แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62002.M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 พฤษภาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 10/2568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ST.4					-		-		
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง	11.00	ม.	334.00	3,674.00	104.00	1,144.00	4,818.00	
	- จมูกเซาะร่องกันลื่น 3 เส้น หยอดแรงแยกเพชรกันลื่น	9.00	ม.	200.00	1,800.00	40.00	360.00	2,160.00	
	- บัวเจียงผนังทรายล้าง	2.84	ม.	54.00	153.00	70.00	199.00	352.00	
	รวมงานข้อ 2.7							89,524.00	
2.8	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาถึงด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายใน	2,183	ตร.ม.	38.00	82,954.00	34.00	74,222.00	157,176.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาถึงด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายนอก	1,217	ตร.ม.	58.00	70,569.00	34.00	41,368.00	111,937.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เกรดที่ 2 ชนิดทาภายใน (ทาฝ้า)	1,574	ตร.ม.	38.00	59,812.00	34.00	53,516.00	113,328.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	193	ตร.ม.	40.00	7,708.00	38.00	7,323.00	15,031.00	
	รวมงานข้อ 2.8							397,472.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ระบบกำจัดปลวก	1,320	ตร.ม.	160.00	211,200.00	-	-	211,200.00	
	- ฝัมน้ำ ค.ส.ล. ทำผิวหินขัดกับที่	5	ม.	950.00	4,845.00	-	-	4,845.00	
	- บัวปูนปั้นผิวทรายล้างขนาด 0.10 ม. (รอบหน้าต่าง)	626	ม.	250.00	156,600.00	-	-	156,600.00	
	- บัวปูนปั้นผิวทรายล้างขนาด 0.15 ม. (ประตู 1)	28	ม.	250.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
	รวมงานข้อ 2.9							379,745.00	



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มตฐฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มคอก)
สถานีก่อสร้าง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ S62021.AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 10/2568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล (ตามหนังสือกองमतฐฐานราคากลาง กลุ่มงานวิศวกรรมระบบ ที่มท 0734.6/1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562)								
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก S (ท่อ PVC 8.5)	1	รวม	-	79,145.00	-	37,725.00	116,870.00	
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทั้ง W (ท่อ PVC 8.5)	1	รวม	-	64,624.00	-	27,826.00	92,450.00	
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ PVC 8.5)	1	รวม	-	21,404.00	-	14,481.00	35,885.00	
3.4	ระบบท่อประปา (ท่อ PB 160 psi ท่อ PP-R PN10)	1	รวม	-	348,018.00	-	54,427.00	402,445.00	
3.5	ระบบท่อระบายน้ำฝน (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี)	1	รวม	-	35,700.00	-	13,410.00	49,110.00	
3.6	ระบบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ	1	รวม	-	514,110.00	-	156,096.00	670,206.00	
3.7	ถังดับเพลิงเคมี								
	- DC ขนาด 15 ปอนด์	6	ถัง	1,400.00	8,400.00	200.00	1,200.00	9,600.00	
	- CO2 ขนาด 10 ปอนด์	1	ถัง	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				1,077,201.00		305,365.00	1,382,566.00	
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก								
3.1.1	งานเดินท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	36	เมตร	38.70	1,393.00	40.00	1,440.00	2,833.00	
	- ขนาด Dia. 4"	156	เมตร	137.60	21,466.00	100.00	15,600.00	37,066.00	
	- ขนาด Dia. 6"	20	เมตร	291.33	5,827.00	200.00	4,000.00	9,827.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	11,474.40	11,474.00	3,442.32	3,442.00	14,916.00	
	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	8,605.80	8,606.00	2,581.74	2,582.00	11,188.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทาสีอุปกรณ์ท่อ	1	รวม	2,868.60	2,869.00	860.58	861.00	3,730.00	
3.1.2	SCO.								
	- ขนาด Dia. 4"	5	ชุด	235.00	1,175.00	200.00	1,000.00	2,175.00	
3.1.3	FCO.								

95-5-18

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)
สถานีก่อสร้าง อำเภอคอนมั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62002.M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 10/2568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 2"	4	ชุด	730.00	2,920.00	200.00	800.00	3,720.00	
	- ขนาด Dia. 4"	15	ชุด	1,000.00	15,000.00	400.00	6,000.00	21,000.00	
	- ขนาด Dia. 6"	1	ชุด	1,715.00	1,715.00	600.00	600.00	2,315.00	
3.1.4	ข้อต่ออย่างแหวนรัดสแตนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	4	ชุด	1,050.00	4,200.00	200.00	800.00	5,000.00	
	- ขนาด Dia. 6"	2	ชุด	1,250.00	2,500.00	300.00	600.00	3,100.00	
	รวมงานข้อ 3.1				79,145.00		31,725.00	116,870.00	
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
3.2.1	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	108	เมตร	38.70	4,180.00	40.00	4,320.00	8,500.00	
	- ขนาด Dia. 3"	100	เมตร	84.93	8,493.00	75.00	7,500.00	15,993.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	5,069.20	5,069.00	1,520.76	1,521.00	6,590.00	
	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	3,801.90	3,802.00	1,140.57	1,141.00	4,943.00	
3.2.2	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีฟ้าสีเงินสีชมพู	1	รวม	1,267.30	1,267.00	380.19	380.00	1,647.00	
	SCO.								
	- ขนาด Dia. 3"	5	ชุด	180.00	900.00	150.00	750.00	1,650.00	
3.2.3	FCO.								
	- ขนาด Dia. 2"	3	ชุด	730.00	2,190.00	200.00	600.00	2,790.00	
	- ขนาด Dia. 3"	13	ชุด	1,000.00	13,000.00	300.00	3,900.00	16,900.00	
3.2.4	FD.								
	- ขนาด Dia. 2"	29	ชุด	665.00	19,285.00	200.00	5,800.00	25,085.00	
3.2.5	P-TRAP								

(Handwritten signature and initials)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง 2 ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)
สถานีก่อสร้าง อำเภอคอนมณฑล จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าสิ่งจังหวัดอุบลราชธานี 10/2568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	- ขนาด Dia. 2"	29	ชุด	222.00	6,438.00	66.00	1,914.00	8,352.00		
	รวมงานข้อ 3.2				64,624.00		27,826.00	92,450.00		

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
3.3.1	งานเดินท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	120	เมตร	24.51	2,941.00	30.00	3,600.00	6,541.00	
	- ขนาด Dia. 2"	176	เมตร	38.70	6,811.00	40.00	7,040.00	13,851.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	3,900.80	3,901.00	1,170.24	1,170.00	5,071.00	
	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	2,925.60	2,926.00	877.68	878.00	3,804.00	
3.3.2	ทดสอบ ท้าความเสียดทาน ทำสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	975.20	975.00	292.56	293.00	1,268.00	
	- ขนาด Dia. 2"								
3.3.3	ซื้อท่ออเนกประสงค์แบบเคลือบ	5	ชุด	420.00	2,100.00	200.00	1,000.00	3,100.00	
	- ขนาด Dia. 2"	5	ชุด	350.00	1,750.00	100.00	500.00	2,250.00	
3.4	งานเดินท่อประปา				21,404.00		14,481.00	35,885.00	
3.4.1	งานเดินท่อประปา ท่อ PP-R PN10								
	- ขนาด Dia. 3/4"	180	เมตร	38.00	6,840.00	30.00	5,400.00	12,240.00	
	- ขนาด Dia. 1 "	48	เมตร	76.00	3,648.00	30.00	1,440.00	5,088.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	100	เมตร	180.00	18,000.00	50.00	5,000.00	23,000.00	
	- ขนาด Dia. 2"	4	เมตร	287.00	1,148.00	75.00	300.00	1,448.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	60	เมตร	402.00	24,120.00	100.00	6,000.00	30,120.00	
	งานเดินท่อประปา ท่อ PB 160 PSI								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	30	เมตร	130.00	3,900.00	50.00	1,500.00	5,400.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	28,828.00	28,828.00	8,648.40	8,648.00	37,476.00	

Handwritten signature: *[Signature]*