

รายการประมาณราคาก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง 2 ชั้น กรมการปกครอง (ฐานราคาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอหนองแดง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62002.M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 10/2568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	11,531.20	11,531.00	3,459.36	3,459.00	14,990.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	5,765.60	5,766.00	1,729.68	1,730.00	7,496.00	
3.4.2	STOP VALVE								
	- ขนาด Dia. 1/2"	72	ชุด	163.00	11,736.00	50.00	3,600.00	15,336.00	
3.4.3	ก๊อมน้ำ								
	- ขนาด Dia. 1/2"	10	ชุด	135.00	1,350.00	50.00	500.00	1,850.00	
3.4.4	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	1	เครื่อง	231.00	231.00	150.00	150.00	381.00	
	- ขนาด Dia. 1"	6	เครื่อง	330.00	1,980.00	200.00	1,200.00	3,180.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	11	เครื่อง	622.00	6,842.00	300.00	3,300.00	10,142.00	
	- ขนาด Dia. 2"	1	เครื่อง	922.00	922.00	400.00	400.00	1,322.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	1	เครื่อง	2,024.00	2,024.00	500.00	500.00	2,524.00	
3.4.5	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE								
	- ขนาด Dia. 2"	1	เครื่อง	922.00	922.00	400.00	400.00	1,322.00	
3.4.6	ประตูน้ำ FOOT VALVE								
	- ขนาด Dia. 2"	1	เครื่อง	3,900.00	3,900.00	200.00	200.00	4,100.00	
3.4.7	ประตูน้ำ FLOATVALVE								
	- ขนาด Dia. 1"	1	เครื่อง	330.00	330.00	200.00	200.00	530.00	
3.4.8	ติดตั้งประปาใหม่ มาตรฐานน้ำ จากการประปาฯ								
	- ขนาด Dia. 1"	1	เมตร	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
3.4.9	ฝาเปิด สแตนเลสสตีล พร้อมกุ่มแฉ ขนาด MH. 0.60 x 0.60 M.	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	
3.4.10	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP SET 250 LPM @ 35 M.	1	ชุด	200,000.00	200,000.00	10,000.00	10,000.00	210,000.00	

Signature

รายการประมาณราคาก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 10/2568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ถึง 500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ดูดบดน้ำมันดี								
	รวมงานข้อ 3.4				348,018.00		54,427.00	402,445.00	

98  

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตก)


สถานที่ก่อสร้าง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ S62021.AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 10/2568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6	ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ								
3.6.1	ถังบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เกรอะ-กรองใ้อากาศ ขนาดบำบัด 2 ลบ.ม./วัน	3	บ่อ	22,100.00	66,300.00	5,525.00	16,575.00	82,875.00	
3.6.2	ถังบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เกรอะ-กรองใ้อากาศ ขนาดบำบัด 6 ลบ.ม./วัน	1	บ่อ	74,750.00	74,750.00	18,687.50	18,688.00	93,438.00	
3.6.3	ถังบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เกรอะ-กรองใ้อากาศ ขนาดบำบัด 15 ลบ.ม./วัน	1	บ่อ	152,750.00	152,750.00	38,187.50	38,188.00	190,938.00	
3.6.4	งานวางท่อคสล. ขนาด dia.0.40 ม.	175	เมตร	668.00	116,900.00	287.00	50,225.00	167,125.00	
3.6.5	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา คสล.	25	บ่อ	4,136.40	103,410.00	1,296.80	32,420.00	135,830.00	
	รวมงานข้อ 3.6				514,110.00		156,096.00	670,206.00	
3.6.4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร								
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร	1	ฟ่อน	350.00	350.00	40.00	40.00	390.00	
	ชุดดิน-ถมกลับ	1.5	ลบ.ม.	-	-	112.00	168.00	168.00	
	ทรายหยาบ	0.30	ลบ.ม.	327.10	98.00	112.00	34.00	132.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.07	ลบ.ม.	2,056.00	144.00	327.00	23.00	167.00	
	แบบหล่อ	0.16	ตร.ม.	472.59	76.00	139.00	22.00	98.00	
	รวมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร				668.00		287.00	955.00	
3.6.5	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา คสล.								
	ชุดดิน-ถมกลับ	1.2	ลบ.ม.	-	-	112.00	134.00	134.00	
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.	327.10	26.00	112.00	9.00	35.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	2,056.00	103.00	327.00	16.00	119.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.4	ลบ.ม.	2,158.80	864.00	466.00	186.00	1,050.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ	6.5	ตร.ม.	-	-	115.00	748.00	748.00	
	แบบหล่อ	3.25	ตร.ม.	472.59	1,536.00	-	-	1,536.00	
	ไม้โครง	1	ตร.ม.	448.60	449.00	-	-	449.00	



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 10/2568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เหล็ก RB 6	6	กก.	21.50	129.00	4.10	25.00	154.00	
	เหล็ก RB 9	14	กก.	20.70	290.00	4.10	57.00	347.00	
	ลวดผูกเหล็ก	0.5	กก.	32.00	16.00	-	-	16.00	
	ตะแกรงเหล็กหล่อกันขยะ	1	ชิ้น	550.00	550.00	-	-	550.00	
	เหล็กมุม+เหล็กกล่อง	6	ชิ้น	10.00	60.00	-	-	60.00	
	ฉาบปูนขัดมันเรียบ	1.4	ตร.ม.	81.00	113.40	87.00	121.80	235.20	
	รวมงานข้อพิงค์ท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ผา คสล.				4,136.40		1,296.80	5,433.20	

95

